

投标报价表

工程名称：珠海建工控股集团有限公司2026-2028年度承建项目智慧工地集采

序号	采购内容	特征描述	计量单位	暂定工程量	控制价：不含税单价（元）	备注
一	环境监控系统					
1	噪声扬尘监控系统	质保一年，含1年信息传输	套	1	11000	
2	噪声扬尘监控系统安装调试费	每个项目按安装的设备数量计算服务费	套	1	575.22	
二	车辆识别监控系统					
1	车辆识别监控系统	质保一年，含1年信息传输	套	1	2400	
2	车辆识别监控系统安装调试费	每个项目按安装的设备数量计算服务费	套	1	400	
三	工地视频监控系统					
1	球型摄像机	6寸200万像素、含标配支架	台	1	2146.9	
2	球型摄像机	8寸400万像素、含标配支架	台	1	4300	
3	枪机摄像机	400万像素、含标配支架	台	1	390	
4	枪机摄像机	800万像素、含标配支架	台	1	630	
5	鹰眼摄像头	1600万像素鹰眼球形摄像机	台	1	19800	
6	硬盘录像机	8路 DH-NVR2108HF-TD	台	1	480	
7	监控硬盘	ST4000	个	1	800	
8	无线网桥	TL-CPE500	个	1	238.05	
9	中心网桥	TL-CPE520	个	1	599.12	
10	全向天线	AM0-5G10 全向	个	1	970	
11	19寸液晶监视器	/	台	1	600	
12	22寸液晶监视器		台	1	960	
13	4口百兆POE交换机		台	1	163.72	
14	5口百兆POE交换机		台	1	176.99	
15	9口百兆POE交换机		台	1	274.34	
16	16口全千兆交换机		台	1	1127.43	
17	4G路由器	TL-TR903	个	1	380	
18	单联操作台	/	台	1	752.21	
19	防水箱	/	个	1	39.82	
20	室外阻水网线	超5类室外防水线	米	1	2	
21	3芯电源线	3芯	米	1	2.74	
22	排插	GN-605	个	1	56	
23	小插排	001-10A 三位	个	1	9	
24	网络跳线	1米	条	1	3.72	
25	3米立杆	3米监控立杆	条	1	480	
26	6米立杆	6米监控立杆	条	1	830	
27	9米立杆	9米监控立杆	条	1	2300	

投标报价表

工程名称：珠海建工控股集团有限公司2026-2028年度承建项目智慧工地集采

序号	采购内容	特征描述	计量单位	暂定工程量	控制价：不含税单价（元）	备注
28	12米立杆	12米监控立杆	条	1	3800	
29	360度鱼眼摄像机	500万像素	台	1	860	
30	半球摄像机	400万像素	台	1	216.5	
31	周界监控摄像机	400万像素	台	1	840	
32	硬盘录像机	64路DS-8864N-R8	台	1	3500	
33	硬盘录像机	64路DS-8664NX-I8	台	1	3600	
34	硬盘录像机	64路DS-8664NX-I16	台	1	5600	
35	监控硬盘	ST8000	个	1	960	
36	监控硬盘	WD82PURX	个	1	1250	
37	27寸电视机		台	1	1400	
38	移动式支架		套	1	250	
39	55寸电视机		台	1	2200	
40	55寸电视机落地架		套	1	460	
41	43寸液晶显示器		台	1	1600	
42	挂墙架		套	1	140	
43	8口百兆poe交换机		台	1	200	
44	8口POE供电交换机		台	1	660	
45	16口POE供电交换机		台	1	1250	
46	24口POE供电交换机		台	1	1800	
47	光模块	交换机间全光连接	个	1	250	
48	光纤跳线	SC-LC 3米	条	1	25	
49	网线	CAT6	米	1	3	
50	电源线	RVV3*1.5	米	1	3.3	
51	电源线	RVV3*2.5	米	1	6.8	
54	高清显示屏链接线	高清线 HDMI-HDMI 5米	条	1	17.33	
55	六类室外非屏蔽双绞线	CAT6 LSCH	轴	1	680	
56	光纤	室外层绞式光缆6芯	米	1	3	
57	光纤	室外层绞式光缆12芯	米	1	6	
58	五类网线	非屏蔽4对双绞线	箱	1	605	
59	PVC20管及配件		米	1	2.4	
59	PVC25管及配件		米	1	7	
60	钢缆	304 不锈钢丝绳（7*7）	米	1	4.37	
61	底盒		个	1	8	
62	无线ap	放装型WIFI6AP	台	1	520	
63	面板ap	IAP300-815-PE	台	1	580	

投标报价表

工程名称：珠海建工控股集团有限公司2026-2028年度承建项目智慧工地集采

序号	采购内容	特征描述	计量单位	暂定工程量	控制价：不含税单价（元）	备注
64	包塑金属软管	16内径 90米/卷	卷	1	95	
65	光缆	6芯单模铠装光缆	米	1	4.88	
66	8口光纤盒	PLGX-G04	个	1	99	
67	8口光纤盒	PLGX-T04机架式	个	1	150	
68	12口光纤盒	PLGX-T12	个	1	180	
69	24口光纤盒	PLGX-T24机架式	个	1	600	
70	22U机柜	600*600*22U 玻璃门 含PDU	个	1	1280	
71	户外不锈钢设备箱	定制，600*500*250 带配电模组	个	1	450	
72	室外设备箱	500*600*180室外设备箱含防雷模块、空开、插线板	个	1	464	
73	监控设备箱	600*500*250 不锈钢	个	1	400	
74	塔吊用防水设备箱	280*300*120，内置4位插线板	个	1	80	
75	PDU	/	个	1	180	
76	理线架	/	个	1	60	
77	KVM延长器	CM291-A	个	1	550	
78	HDMI远程传输器	CM411-A	对	1	460	
79	HDMI传输器	CM411	对	1	400	
80	HDMI分配器	40202	个	1	200	
81	1.5米立杆	1.5米监控立杆	个	1	180	
82	吊装/臂装原厂支架	塔吊专用	个	1	46	
83	无线网桥支架	无线网桥支架	个	1	40	
84	围网及其它区域需要加高安装支架	1.5米	个	1	195	
85	1.5米40*40热镀锌方通架	1.5米围网安装架	条	1	88	
86	高清延长器	CM291-B	个	1	380	
87	高清解码器	DS6A01UD	台	1	4500	
88	鼠标套装	鼠标+键盘	套	1	58	
89	监控系统	对接公司平台多项目同时查看用	套	1	2800	
90	工地视频监控系统安装费	每个项目按安装的设备数量计算服务费	路	1	442.48	

投标报价表

工程名称：珠海建工控股集团有限公司2026-2028年度承建项目智慧工地集采

序号	采购内容	特征描述	计量单位	暂定工程量	控制价：不含税单价（元）	备注
91	海康球型摄像机（可插卡）	4寸 400W、含标配支架，DS-2DE4423IW-/GLT(G) 1)4寸红外球机，支持4G（移动、联通、电信）网络传输； 2)支持1/2.8" 400万23倍光学变焦镜头，采用高效补光阵列，低功耗，红外补光100m 3)支持区域入侵侦测，越界侦测，进入区域侦测和离开区域侦测等智能侦测 4)适用于农田、森林，河道、水库、矿区、野外等场景 5)内置加热玻璃，有效除雾 6)支持超低照度，0.005 Lux @F1.6（彩色），0.001 Lux @F1.6（黑白），0 Lux with IR 7)支持23倍光学变倍，16倍数字变倍 8)支持三码流技术，每路码流可独立配置分辨率及帧率 9)支持3D数字降噪，支持真宽动态 10)支持定时抓图与事件抓图功能 11)支持定时任务，一键守望，一键巡航功能 12)支持开放型网络视频接口，ISAPI，GB/T28181，ISUP，支持萤石云平台接入 13)支持一进一出报警，一进一出音频，最大支持512 GB MicroSD卡存储 14)IP66，抗干扰能力强，适用于严酷的电磁环境，符合GB/T17626.2/3/4/5/6四级标准 15)支持4G（移动、联通、电信）网络传输，兼容3G（移动、联通、电信） 16)支持485读取海康标准电池电量信息并进行OSD叠加 17)内置可插拔电信4G NANO物联网卡，此卡定向到互联服务器	台	1	1850	
92	海康枪机摄像机（可插卡）	400W、含标配支架，DS-2CD2245CD-LGL2T(B) 1)最高分辨率可达2560×1440@25fps，在该分辨率下可输出实时图像 2)支持背光补偿，强光抑制，3D数字降噪，数字宽动态，适应不同环境 3)支持萤石平台接入，支持萤石云存储 4)支持低码率模式 5)支持白光/红外双补光，红外光最远可达30m，白光最远可达30m 6)支持LTE-TDD/LTE-FDD 4G无线网络传输 7)1个内置麦克风 8)1个内置扬声器，支持双向语音对讲 9)支持最大512 GB MicroSD/MicroSDHC/MicroSDXC卡本地存储 10)内置电信+联通双SIM卡，根据信号情况，自动切换最佳运营商，另支持一个外置SIM卡槽 11)符合IP66防尘防水设计，可靠性高	台	1	320	

投标报价表

工程名称：珠海建工控股集团有限公司2026-2028年度承建项目智慧工地集采

序号	采购内容	特征描述	计量单位	暂定工程量	控制价：不含税单价（元）	备注
93	大华球型摄像机（可插卡）	4寸400W、含标配支架，DH-SD4223-DGQ-i 1)4寸红外球机，支持4G（移动、联通、电信）网络传输； 2)支持1/2.8" 400万23倍光学变焦镜头，采用高效补光阵列，低功耗，红外补光100m 3)支持区域入侵侦测，越界侦测，进入区域侦测和离开区域侦测等智能侦测 4)适用于农田、森林、河道、水库、矿区、野外等场景 5)内置加热玻璃，有效除雾 6)支持超低照度，0.005 Lux @F1.6（彩色），0.001 Lux @F1.6（黑白），0 Lux with IR 7)支持23倍光学变倍，16倍数字变倍 8)支持三码流技术，每路码流可独立配置分辨率及帧率 9)支持3D数字降噪，支持真宽动态 10)支持定时抓图与事件抓图功能 11)支持定时任务，一键守望，一键巡航功能 12)支持开放型网络视频接口，ISAPI，GB/T28181，ISUP，支持萤石云平台接入 13)支持一进一出报警，一进一出音频，最大支持512 GB MicroSD卡存储 14)IP66，抗干扰能力强，适用于严酷的电磁环境，符合GB/T17626.2/3/4/5/6四级标准 15)支持4G（移动、联通、电信）网络传输，兼容3G（移动、联通、电信） 16)支持485读取海康标准电池电量信息并进行OSD叠加 17)内置可插拔电信4G NANO物联网卡，此卡定向到互联服务器	台	1	2200	
94	专网卡信息传输费	按接入住建局数量计算	月	1	280	
四	太阳能移动视频系统					
1	太阳能移动视频系统	定制	套	1	7200	
2	远程视频系统信息传输费	联通、移动、电信	年	1	1600	
3	太阳能移动视频系统安装费	每个项目按安装的设备数量计算服务费	套	1	442.48	
五	门禁道闸设备					
1	三辊闸	桥式 1200*280*980（mm），国标优质304不锈钢	套	1	2300	
2	双通道高转闸	长2300*宽1500*高2300mm净空2050mm 优质304不锈钢	套	1	12000	
3	安全门	定制	套	1	884.96	
4	标准门禁箱	6000*3000*2800（长*宽*高）	个	1	10000	
5	安全门	SUS 304 1.0MM定制3平方	套	1	1500	
6	转闸三面封不锈钢板	SUS 304 1.0MM定制4平方	套	1	2022.12	
7	道闸	单杆道闸，臂长4.0米	台	1	2477.88	
8	后备闸臂	后备闸臂	根	1	360	

投标报价表

工程名称：珠海建工控股集团有限公司2026-2028年度承建项目智慧工地集采

序号	采购内容	特征描述	计量单位	暂定工程量	控制价：不含税单价（元）	备注
9	出入口车牌识别机套装	JRT-Y04、JRT-X04、JRT-TCPIP01、JRT-L01、JRT-Y01, JRT-B15	台	1	1800	
10	无刷栅栏式道闸	JRT-DZ05	套	1	2792.86	
11	道闸闸臂指示灯	大华	米	1	150	
12	防砸雷达	公牛	个	1	495	
13	车牌识别软件（含加密狗）	JRT-RJ-01	个	1	0	
14	渣土车自动统计分析软件	定制开发	项	1	2600	
15	门禁设备安装费	每个项目按安装的设备数量计算服务费	套	1	530.97	
六	实名制考勤系统					
1	实名制（人脸识别）管理系统设备	英寸LCD触摸显示屏。星光级图像传感器，支20000张人脸库，50000张卡片容量，100000笔记录存储，面部识别距离0.3m-1m，支持照片视频防假	台	1	3362.83	
2	实名制系统安装服务费	每个项目按安装的设备数量计算服务费	台	1	500	
3	实名制考勤-手机端	1. 包含采集和考勤功能： 2. 使用期半年内。	套	1	2654.87	
4		1. 包含采集和考勤功能： 2. 使用期半年至2年。	套	1	4424.78	
5		1. 包含采集和考勤功能： 2. 使用期2年以上。	套	1	6017.7	
七	智能地磅系统					
1	车牌识别摄像头	红外+补光	台	1	1760	
2	LED屏+语音播报模块	4行16字显示、双色或三色显示、静态显示、滚屏显示 不支持语音播报	套	1	3300	
3	立杆	国标	根	1	400	
4	补光灯		个	1	330	
5	户外LED屏（壁挂）	4行8列(64*128)字显示、单色静态显示	套	1	230.09	
6	LED控制卡	灵信T4	张	1	57.52	
7	户外音响	无源 防水	台	1	345.13	
8	道闸	3 秒起落杆 自带无线遥控	个	1	2300	
9	雷达感应器	工业雷达	台	1	920.35	
10	红绿灯	含立柱	个	1	400	
11	控制器 专用	com口控制系统 搭配软件使用	个	1	400	
12	机柜	6U、550*400*300	个	1	400	

投标报价表

工程名称：珠海建工控股集团有限公司2026-2028年度承建项目智慧工地集采

序号	采购内容	特征描述	计量单位	暂定工程量	控制价：不含税单价（元）	备注
13	交换机	4口百兆含管理POE交换机	台	1	400	
14	其他耗材	线槽、线管等、RS232串口线	套	1	3000	
15	智能地磅管理系统V2.0	含软件、数据集成费	套	1	4500	
16	台式电脑	8G内存、2G独立显卡、1T硬盘、I5处理器、21寸1080P显示器、选用高品质电源，64位系统	台	1	4800	
17	稳压器	3KVA/1800W, 宽市电输入范围145-290Vac	台	1	690.27	
18	打印机	可支持三联打印	台	1	1200	
19	安装费	/	项	1	2800	
20	磅体	宝钢Q235型钢、独特的模块式结构、国标10厘面板。	台	1	45600	
21	称重传感器	防护等级IP68。	套	1	805	
22	主信号线	100米以内、聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套信号电缆	根	1	240	
23	接线盒	8八线，防护等级IP68（防水）。	个	1	440	
24	称重仪表	耀华DS10、物联网仪表，性能稳定可靠。	个	1	1400	
25	智能地磅系统运输费及安装费	每个项目按照设备总额25%计算	套	1	18000	
八	全自动洗车系统					
1	全自动洗车平台	双泵	套	1	8000	
2	耗材	五芯4平室外防水、电缆、波纹管等	批	1	884.96	
3	全自动洗车系统安装费	每个项目按照设备总额25%计算	套	1	2000	
九	便携式临边防护系统					
1	红外对射	4光束100米	对	1	380	
2	探测机支架	定制	对	1	40	
3	对射器电源	12V/12A	套	1	60	
4	声光报警器	12V声光报警器	只	1	18	
5	防水箱	室外不锈钢 300*400*250	套	1	160	
6	临边防护系统控制主机	临边防护系统控制主机	台	1	1200	
7	信号线	RVV4*0.5(200米/卷)	卷	1	600	
8	防护系统辅材		项	1	400	
9	便携式临边防护系统安装费	每个项目按照设备总额25%计算	套	1	700	
十	人员定位系统					
1	远距离定位基站		套	1	4800	

投标报价表

工程名称：珠海建工控股集团有限公司2026-2028年度承建项目智慧工地集采

序号	采购内容	特征描述	计量单位	暂定工程量	控制价：不含税单价（元）	备注
2	基站后备电源	定制	套	1	580	
3	UWB定位卡		张	1	200	
4	USB电源适配器		个	1	100	
5	隧道精准定位引擎软件		套	1	2477.88	
6	远距离无线网桥		对	1	700	
7	网桥支架	定制	对	1	60	
8	5口百兆POE网络交换机	5口百兆POE网络交换机	台	1	176.99	
9	16口全千兆交换机	16口全千兆交换机	台	1	414.82	
10	企业级路由器		台	1	513.27	
11	户外网线(超五类)	Cat5e（300米）	卷	1	576	
12	电缆线	RVV3*1.0(200米/卷)	卷	1	700	
13	防水箱	铁皮 300*400*250	个	1	120	
14	机柜	18U	台	1	1100	
15	光纤	单模4芯室外光纤（1000米）	卷	1	1800	
16	百兆光纤收发器	TL-FC111A/TL-FC114PB	对	1	280	
17	尾纤	3米	条	1	20	
18	电脑显示器	21.5寸	台	1	1000	
19	操作电脑	I5/8G/256固态（含键鼠）	台	1	3738.94	
20	辅材		项	1	300	
21	人员定位系统安装费	每个项目按照设备总额25%计算	套	1	4000	
十一	AI智能识别系统					
1	AI算法服务器		套	1	4375	
2	算法软件	AI安全帽/人脸识别	台	1	12046.46	
3	企业级路由器		台	1	1080	
4	AI录像机		台	1	4500	
5	智能球形摄像机	[400万像素星光级8寸安全帽检测智能球机] 安全帽检测:具备人员安全帽检测及抓拍，对未佩戴安全帽的人员进行报警，支持多场景轮训抓拍支持未佩戴安全帽人关联抓拍、红外照射距离:200米、32倍光学	台	1	5800	
6	辅材费		项	1	442.48	
7	AI智能识别系统安装调试	每个项目按照设备总额25%计算	套	1	3000	
十二	配电箱监测系统					
1	用电安全智能传感终端		套	1	800	
2	用电安全智能传感终端平台使用费	-	项	1	2500	

投标报价表

工程名称：珠海建工控股集团有限公司2026-2028年度承建项目智慧工地集采

序号	采购内容	特征描述	计量单位	暂定工程量	控制价：不含税单价（元）	备注
3	通讯流量	用于上传监测报警数据	年	1	1400	
4	辅材		项	1	176.99	
5	配电箱监测系统安装费		项	1	420	
十三	液晶拼接屏					
1	55寸尺寸单价（最小拼接尺寸2x2）	55寸液晶3mm拼缝500流明，含后端拼接控制器、拼接单元、前维护支架	块	1	5000	
2	55寸尺寸单价（最小拼接尺寸2x2）	55寸液晶1.8mm拼缝500流明，含后端拼接控制器、拼接单元、前维护支架	块	1	7000	
十四	LED全彩显示屏					
1	全彩小间距P2.0（最小安装尺寸2平方）	全彩P2.0小间距LED拼接屏	平方	1	6000	
2	全彩小间距P1.5（最小安装尺寸2平方）	全彩P1.5小间距LED拼接屏	平方	1	12000	
不含税金额合计					370,703.91	
税率					13%	
含税金额合计					418,895.41	
<p>说明：</p> <p>1、综合包干单价包含了人工费、材料费（含检测费用）、机械及小型机具费、运输费（二次及多次转运）、进退场费、管理费、停窝工费、人工与机械降效、超时工作、超高作业、雨季施工费、夜间施工、交叉施工、非不可抗力恶劣自然条件下施工等、成品保护费、风险费、利润、政府部门规定的与乙方承包范围相关规费及税费、保险、绿色施工安全防护措施费以及合同包含的包质量、包安全、包赶工措施等所有风险、责任等所有费用。</p> <p>2、工程量为暂定工程量，实际按现场验收合格且符合计量规则的数量为准。</p> <p>3、控制价税率为暂定税率，实际税率以国家政策和合同签订为准。</p>						